

Czerwionka-Leszczyń 16.11.2020 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
znak ZP.271.8.2020**

ZP.271.8.2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: "Adaptacja pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia Przedszkola".

Odpowiedź III – wyjaśnienia na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przekazuję zapytania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego.

Przedmiar robót: branża: architektura i konstrukcja

Zapytanie 1:

Poz. 102 – proszę o podanie parametrów technicznych płytek na schody zewnętrzne.

Odpowiedź 1:

Parametry techniczne płytek na schody zewnętrzne:
płytki granitowe płomykowane, klasa antypoślizgowości min.R12, klej i fuga mrozoodporna

Zapytanie 2:

Poz. 128 – proszę o podanie wymiarów lustra dla pracowników

Odpowiedź 2:

Wymiary lustro dla pracowników: 70 x 80 cm.

Zapytanie 3:

Poz. 124 i 125 oraz 129-131 – proszę o podanie materiału i kolorów dla wyposażenia sanitariatów.

Odpowiedź 3:

Materiał i kolory dla wyposażenia łazienek:
Uchwyty dla niepełnosprawnych stałe i uchylne przy umywalce i WC: stal nierdzewna polerowana.
Podajniki na papier toaletowy, ręczniki jednorazowe i mydło w płynie: stal nierdzewna matowa

Zapytanie 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w rurach systemu PP?

Odpowiedź 4:

Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie w zakresie wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z materiałów jakie są opisane w dokumentacji projektowej.

Zapytanie 5:

W punkcie 6.45 przedmiaru występują nakładany na likwidację istniejących kominów wentylacyjnych na dachu budynku w ilości 1 kpl. Proszę o jednoznaczne określenie ilości kominów powyższych kominów oraz sposobu i zakresu prac związanych z ich likwidacją. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 5:

Po wyburzeniu na dachu czterech kominów należy uzupełnić otwór w dachu i stropie zgodnie ze szkicem poglądowym który jest w załączniku do niniejszej odpowiedzi. Wymiary kominów 213x40 cm, 38x82 cm, 57x45 cm – 2 szt., średnia wysokości każdego z nich około 1 m ponad połac dachu, wysokość w przestrzeni dachu około 50 cm.